


# ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

## ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

| ΑΘΗΝΑ<br>30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1986 | ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ<br>1213 |
|---|---|---|


## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ



## ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
**ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ**

Αριθ. Π7439/907 (1)

Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για τη βελτίωση της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας στο τμήμα Ν. Χαλκηδόνας – Γιαννιτσών.

**ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. Δ/τος 797/1971 «περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Β. Δ/τος 139/1971 «περί της αρμοδιότητος των Νομαρχών προς κήρυξη αναγκαστικών τινων απαλλοτριώσεων».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του από 25 Νοεμβρίου 1929 Διατάγματος «περί κωδικοποιήσεως των περί κατασκευής και συντηρήσεως οδών κειμένων διατάξεων».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 653/1977 «περί υποχρεώσεως των παροδίων ιδιοκτητών δια την διάνοιξη Εθνικών οδών κ.λ.π.», όπως συμπληρώθηκαν με τις παρ. 9 και 10 του άρθρου 62 του Ν. 947/1979 και την παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν. 960/1979, για την εκτέλεση των οποίων εκδόθηκε το Π.Δ. 929/1979.

4. Την ΒΣΙα/0/1/42–Θ/9.6.1986 απόφαση του Υπουργού Δημοσίων Έργων «περί εφαρμογής άρθρου 1 του Ν. 653/1977 «περί υποχρεώσεως των παροδίων ιδιοκτητών για την διάνοιξη Εθνικών οδών», αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε την αναγκαστική απαλλοτρίωση, για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για τη βελτίωση της Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας στο τμήμα Ν. Χαλκηδόνας – Γιαννιτσών, έκτασης συνολικού εμβαδού 58.763.20 $μ^2$ που φαίνεται στα με κλίμακα 1:1000/30.10.1985 κτηματολογικά διαγράμματα της Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Έργων (Τμήματος Μελετών) του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημ. Έργων – Γεν. Γραμμ. Δημ. Έργων και στον αντίστοιχο κτηματολογικό πίνακα.

Τα παραπάνω κτηματολογικά στοιχεία συντάχθηκαν από τον Αρ. Αρχοντή και θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Συγκοινωνιακών Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημ. Έργων Δημήτριο Γεωργιάδη.

Στην έκταση που απαλλοτριώνεται προβάλλουν δικαιώματα κυριότητας οι: 1) Τσιγκάκης Βασίλειος, 2) Τσακιρόπουλος Δημήτριος κ.λ.π.

Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται υπέρ του Δημοσίου και με δαπάνη:

α) του Δημοσίου που θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις για έργα Δημοσίων Επενδύσεων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημοσίων Έργων (ΣΑΕ 071/86 αριθ. έργου 8471046) και β) των παροδίων ιδιοκτητών που ωφελούνται, με τις προϋποθέσεις του νόμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 1986

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ | ΠΕΡ/ΝΤΟΣ, ΧΩΡ/ΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ |
|---|---|
| **Δ. ΤΣΟΒΟΛΑΣ** | **ΕΥΑΓ. ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ** |

# ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

## ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 78141/3273 (2)

Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) κοινότητας Ζεφυρίου (Ν. Αττικής).

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1337/83 (ΦΕΚ 33/Α) και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτού.

2. Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137/Α) και ειδικότερα το άρθρο 23 (παρ. 1).

3. Την αριθ. 19658/841/14.4.83 απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 154/Δ/83 διόρθωση ΦΕΚ 457/Δ/84).

4. Το αριθ. 74370/5394/29.11.85 έγγραφο της Διεύθυνσης Μελετών Μείζονος Πρωτευούσης (Γ2) προς την κοινότητα και τους αρμόδιους φορείς.

5. Την αριθ. 43/1986 γνωμοδότηση του κοινοτικού συμβουλίου Ζεφυρίου (Ν. Αττικής).

6. Το αριθ. 455/99/1986 έγγραφο της Κτηματικής Εταιρείας Δημοσίου.

7. Το αριθ. 836/1986 έγγραφο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

8. Το υπ' αριθ. ΔΕ. 9280/Γ/86 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας.

9. Το αριθ. 500631/86 έγγραφο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

10. Το αριθ. Β. 2904/272/219/86 έγγραφο του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.

11. Το αριθ. ΣΤ1/2705/86 έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

12. Το γεγονός ότι οι υπόλοιποι φορείς δεν απάντησαν μέχρι σήμερα.

13. Την αριθ. 16/9.7.1986/πρακτ. 19 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομαρχίας Δυτικής Αττικής, αποφασίζουμε:

1) Εγκρίνεται το ΓΠΣ της κοινότητας Ζεφυρίου (Αττικής), όπως τα όριά του προσδιορίζονται με κόκκινη γραμμή στο χάρτη Π—1 σε κλίμακα 1:10.000. Κυρίως το ως άνω σχέδιο περιλαμβάνει:

Α. Την πολεοδομική οργάνωση της κοινότητας για πληθυσμιακό μέγεθος 8.800 κατοίκων (πληθυσμός 1991) όπως φαίνεται με κόκκινη γραμμή στο χάρτη Π—1 με:

α) Την επέκταση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στην περιοχή «Κ. Λίμνη» έκτασης 185 στρέμμ. και τη δημιουργία δύο πολεοδομικών ενοτήτων (γειτονιών) με μέση πυκνότητα οικήσεως για την πολεοδομική ενότητα 1, 60,5 κατ/Ηα και μέσο συντελεστή δόμησης 1,20 για δε πολεοδομική ενότητα 2, μέση πυκνότητα οικήσεως 57,7 κατ/Ηα και μέσο συντελεστή δόμησης 1,00 όπως φαίνεται στο χάρτη Π—1 σε κλίμακα 1:10.000 και

β) Τον προσδιορισμό χρήσεων γης όπως φαίνονται στο χάρτη Π—1 σε κλίμακα 1.10.000 και ειδικότερα:

— Καθορισμός χρήσης γενικής κατοικίας σε όλη την έκταση της κοινότητας εκτός από τα πολεοδομικά κέντρα.

— Δημιουργία ενός πολεοδομικού κέντρου επιπέδου κοινότητας και τριών πολεοδομικών κέντρων: δύο για τη γειτονιά 2 και ένα για τη γειτονιά 1, με χωροθέτηση κεντρικών λειτουργιών, διοίκησης, εμπορίου, κ.λ.π. μέσα σ' αυτά.

γ) Τη γενική εκτίμηση της χωρητικότητας των πολεοδομικών ενοτήτων σε κατοίκους 1991 των αναγκών σε γη (Ηα) για κοινωνική υποδομή σε επίπεδο κοινότητας, όπως φαίνονται στον πίνακα «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ».

Β.— Τις προτάσεις για το οδικό δίκτυο και τα απαραίτητα έργα και μελέτες δικτύων υποδομής όπως φαίνονται στους χάρτες Π—2, Π—3 σε κλίμακα 1:10.000 και ειδικότερα:

α) Οδικό δίκτυο.

— Κατασκευή σε όρυγμα μήκους 700 μέτρων της ελεύθερης Λεωφόρου Σταυρού — Ελευσίνας η οποία έχει υπερτοπική σημασία.

— Σύνδεση της λεωφόρου Σταυρού — Ελευσίνας με ανισόπεδο κόμβο με την αρτηρία της Θηβών — Φυλής που κινείται στο δυτικό όριο της Κοινότητας.

— Η αρτηρία που ξεκινάει από τη Θηβών — Φυλής νότια του Ζεφυρίου και κινείται στο ανατολικό όριο της Κοινότητας για να καταλήξει στη δυτική περιφερειακή Αιγάλεω, διασταυρώνεται ανισόπεδα με τη Σταυρού — Ελευσίνας (γέφυρα).

— Δημιουργία δύο συλλεκτηρίων εκατέρωθεν της χάραξης της Σταυρού - Ελευσίνας.

— Δημιουργία συλλεκτήριας οδού Παν. Γρηγορούσας.

β) Τεχνική υποδομή.

— Κατασκευή δικτύων ακαθάρτων που θα καταλήγουν στο κέντρο λυμάτων Μεταμόρφωσης.

— Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων στην περιοχή της Κάτω Λίμνης και στο νότια από αυτήν τμήμα του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου.

— Διευθέτηση ρεμμάτων Εσχατιάς, Λιοσίων και Ευπυρίων και αποστράγγιση του ρέμματος των Ευρυπίδων.

Γ.— Τα απαραίτητα έργα για ολοκλήρωση εφαρμογής του ΓΠΣ όπως φαίνεται στον πίνακα «ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ».

Δ.— Συνοπτικά αντίτυπα των παραπάνω έξι (6) χαρτών και δύο (2) πινάκων που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Πολεοδομικών Εφαρμογών με την αριθ. 78141ς3273/86 πράξη του δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με την παρούσα απόφαση.

2) Εντός της περιοχής του ΓΠΣ και ειδικότερα στις εκτός σχεδίου περιοχές που περιλαμβάνονται σ' αυτό, οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί με τις προγενέστερες ισχύουσες διατάξεις ή έχει υποβληθεί στην αρμόδια Πολεοδομική Αρχή ο πλήρης φάκελλος με τα απαραίτητα για την έκδοσή τους στοιχεία μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας εκτελούνται όπως εκδόθηκαν ή εκδίδονται βάσει των υποβληθέντων στοιχείων σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 1577/85 ΓΟΚ.

3) Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 1986

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

**ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ**

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ


| | Υπάρχουσα επιφάνεια (μ2) | Προγραμματικό μέγεθος (μ2) | Ανάγκες (τ.μ.) |
|---|---|---|---|
| Κοινοτικό Κατάστημα Εφορία | 200 (μισθωμένο) | 280 | 280 |
| Ειρηνοδικείο Χωροφυλακή | — | 700 | 700 |
| Οργαν.Κοινής Ωφέλειας ΙΚΑ-ΟΓΑ-ΕΥΔΑΠ-ΔΕΗ | — | 840 | 840 |
| Ταχυδρομείο ΟΤΕ | — | 280 | 280 |
| Τράπεζες | — | 350 | 350 |
| Πνευματικό Κέντρο | 200 (μισθωμένο) | 2100 | 2100 |
| Δημοτικά | (μισθωμένα) | 3 μον. 11200 | 11200 |
| Νηπιαγωγεία | (μισθωμένα) | 7 μον. 5700 | 5700 |
| Γυμνάσια | (μισθωμένα) | 2 μον. 9600 | 9600 |
| Λύκεια | — | 2 μον. 8100 | 8100 |
| Παιδ.Σταθμοί | — | 9 μον. 6250 | 6250 |
| Στέγη Γερόντων | — | 1 μον. 1560 | 1560 |
| Μαθητική Εστία | — | 1 μον. 1480 | 1480 |
| Κέντρο Υγείας | — | 1 μον. 1590 | 1590 |
| Παιδικές χαρές | 3 μον. (οι 2 μισθωμ. 1 μον.450 τμ) | 13 μον. 9400 | 9400 |
| Πλατείες | 1 μον. 700 τμ | 12 μον 21560 | 21560 |
| Στάδιο (Πυρήνας Β) | — | 1 μον.23530 | 23530 |
| Χώροι αθλοπαιδειών | 1 μον, ΚΕΔ για ΓΤΑ 3000 μ2 | 4 μον. 8990 | 8990 |
| Κοιν.Πράσινο | — | 37600 | 37600 |
| Άλση | — | 24350 | 24350 |
| Χώροι στάθμευσης Πάρκινγκ | — | θέσεις 1800 39590 | 39590 |

ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

| Κοινότητα Ζεφυρίου | | 88 | 89 | 90 | 91 |
|---|---|---|---|---|---|
| Νηπιαγωγεία | ΓΗ | 17,4% | 17,4% | 32,6% | 32,6% |
| | ΚΑΤ. | 2,8% | 4,5% | 12,5% | 18,2% |
| Δημοτικά | ΓΗ | 32% | | 34% | |
| | ΚΑΤ. | 3% | 3% | 12% | 12% |
| Γυμνάσια | ΓΗ | 53,5% | | | |
| | ΚΑΤ. | 4,5% | 4,5% | 13,6% | 13,6% |
| Λύκεια | ΓΗ | | 69,4% | | |
| | ΚΑΤ | | 5,8% | 5,8% | 17,5% |
| Παιδικές Χαρές | ΓΗ | 29,2% | | 19,5% | |
| | ΚΑΤ | 3,4% | 35,1% | 1,4% | 15,4% |
| Πλατείες | ΓΗ | 26,6% | | | |
| | ΚΑΤ | 2,9% | 29,4% | | |
| Μαθητική Εστία | ΓΗ | | 100% | | |
| | ΚΑΤ | | 9,1% | 9;1% | 27,3% |
| Κέντρο Υγείας | ΓΗ | 100% | | | |
| | ΚΑΤ | 9,1% | 9,1% | 27,3% | 27,3% |
| Χώροι Αθλοπαιδ. | ΓΗ | 27,7% | | | |
| | ΚΑΤ | 4,5% | 4,5% | 19,9% | 20,1% |
| Χώροι Στάθμευσης | ΓΗ | 25,3% | 25,3% | | |
| | ΚΑΤ | 4,6% | 4,6% | 20,4% | 20,4% |
| Ύδρευση- | ΓΗ | | | | |
| Αποχέτευση | ΚΑΤ | 9,1% | 9,1% | 27,3% | 27,3% |
| Συλλεκτήριοι | ΓΗ | | | | |
| | ΚΑΤ | | | 9,1% | 9,1% |
| Σταυρού- | | | | | |
| Ελευσίνας | ΚΑΤ | 9;1% | 9,1% | 27,3% | 27,3% |
| Παιδικοί | ΓΗ | 12% | | | 36% |
| Σταθμοί | ΚΑΤ | 2,6% | 2,6% | 7,8% | 11,7% |


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



ΝΟΜΟΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 6444.0




ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΛΛΟΥ ΧΑΡΤΟΥ 1:100.000
ΜΕ φ=38°15' λ=0°15' ΑΠ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ
ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΑΖΙΜΟΥΘΙΑΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ (Hatt)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΦΥΛΛΩΝ

| | | |
|---|---|---|
| 6433.9 | 6434.9 | 6435.9 |
| 6443.0 | 6444.0 | 6445.0 |
| 6443.9 | 6444.9 | 6445.9 |

# Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΕΠΑ

## ΥΠΟΜΝΗΜΑ

### 1. ΓΕΝΙΚΑ
General

- Ορια Δημων και Κοινοτητων
- Ορια εγκεκριμενου σχεδιου
- Ορια οικισμου προ του 23
- Ορια σχεδιου πολης 1987
- Ορια περιοχης δικαιοδοσιας ΕΥΔΑΠ

### 2 ΥΔΡΕΥΣΗ
Water supply

- Ορια περιοχης δικτυου υδρευσης κατα υψομετρικες ζωνες
- Κυριος αγωγος με βαρυτητας υπο πιεση σε κλειστο κυκλωμα υπαρχ. μελλοντ.
- Κυριος αγωγος με ροη βαρυτητας υπο πιεση σε ανοικτο κυκλωμα υπαρχ. μελλοντ.
- Κυριος αγωγος με καταθλιψη υπαρχων μελλοντικος
- Κυριος αγωγος μη ποσιμου νερου υπαρχων μελλοντικος
- Επιγεια δεξαμενη υπαρχουσα μελλοντικη
- Υδατοπυργος υπαρχων μελλοντικος
- Αντλιοστασιο υδρευσεως υπαρχον μελλοντικο
- Θεση εγκαταστασεων βελτιωσης νερου υπαρχουσα μελλοντικη
- Ορια ζωνης προστασιας υδροληψιας

### 3 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ( ενημερωση 1983 )
Drainage

- Ορια λεκανων απορροης (υδροκριτες)
- Περιοχη ή οδος με προβληματα κατακλυσεων
- Ορια παντορροικου δικτυου
- Κυριο ρεμα αδιευθετητο
- Κυριο ρεμα διευθετημενο με ανοικτη διατομη υπαρχον μελλοντικο
- Κυριος αγωγος ομβριων υπαρχων μελλοντικος
- Συνδεση ρεματος με δικτυο ακαθαρτων

### 4 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ( ενημερωση 1983 )
Sanitary sewerage

- Ορια περιοχης με δικτυο ακαθαρτων
- Ορια παντορροικου δικτυου
- Ο.Τ.Α. με προβληματα βοθρων
- Ορια κατηγοριας πληροτητας δικτυου
- (1) Πληροτης πολυ μικρη 1-25 %
- (2) Πληροτης μικρη 26-50 %
- (3) Πληροτης μεσαια 51-75 % — Moderately sewered
- (4) Πληροτης μεγαλη 76-99 %
- (5) Πληροτης απολυτη 100 % — Fully sewered
- Κυριος αγωγος ακαθαρτων (βαρυτητος) υπαρχων μελλοντικος
- Κυριος αγωγος ακαθαρτων (καταθλιπτικος) υπαρχων μελλοντικος — Main sanitary sewer pumped flow existing proposed
- Συνδεση ρεματος με δικτυο ακαθαρτων — Stream connection with sanitary sewer
- Αντλιοστασιο ακαθαρτων υπαρχον μελλοντικο — Pumping station of sanitary sewage existing proposed
- Εγκαταστασεις επεξεργασιας λυματων υπαρχουσες, μελλοντικες — Sewage treatment plant existing, proposed
- Κεντρο υποδοχης σηπτικων ιλυων — Septic sludge reception center

### 5 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ
Solid waste

- Χωρος διαθεσης απορριμματων υπαρχων μελλοντικος — Area of solid waste disposal existing proposed


# ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

| ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1 φ: λ: | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ |
|---|---|---|
| ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ | | Δ/νση Γ2<br>Δ/νση Σ.Μ.Δ.Υ.<br>Δ/νση Γ7 |

| ΧΑΡΤΗΣ | |
|---|---|
| Π-2 | ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ |
| ΚΛΙΜΑΚΑ 1:10 000 | Δ. Πετρουπολεως Δ.Ν. Λιοσιων Δ. Καματερου Δ.Α. Λιοσιων Κ. Φυλης Κ. Ζεφυριου Δ. Ασπροπυργου |
| 1985 | ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ : 6445.0




ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΛΛΟΥ ΧΑΡΤΟΥ 1:100 000 ΜΕ φ 38°15΄ λ 0°15 ΑΠ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΑΖΙΜΟΥΘΙΑΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ (Hatt)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΦΥΛΛΩΝ

| | | |
|---|---|---|
| 6434.9 | 6435.9 | 6436.9 |
| 6444.0 | 6445.0 | 6446.0 |
| 6444.9 | 6445.9 | 6446.9 |

# Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΕΠΑ

## ΥΠΟΜΝΗΜΑ

1 ΓΕΝΙΚΑ
General

- Ορια Δημων και Κοινοτητων
- Ορια εγκεκριμενου σχεδιου
- Ορια οικισμου προ του '23
- Ορια σχεδιου πολης 1987
- Ορια περιοχης δικαιοδοσιας Ε.Υ.Δ.ΑΠ

2 ΥΔΡΕΥΣΗ
Water Supply

- Ορια περιοχης δικτυου υδρευσης κατα υψομετρικες ζωνες
- Κυριος αγωγος με ροη βαρυτητας υπο πιεση σε κλειστο κυκλωμα υπαρχ. μελλοντ.
- Κυριος αγωγος με ροη βαρυτητας υπο πιεση σε ανοικτο κυκλωμα υπαρχ. μελλοντ.
- Κυριος αγωγος με καταθλιψη υπαρχων μελλοντικος
- Κυριος αγωγος μη ποσιμου νερου υπαρχων μελλοντικος
- Επιγεια δεξαμενη υπαρχουσα μελλοντικη
- Υδατοπυργος υπαρχων μελλοντικος
- Αντλιοστασιο υδρευσεως υπαρχον μελλοντικο
- Θεση εγκαταστασεων βελτιωσης νερου υπαρχουσα μελλοντικη
- Ορια ...


3 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ... ( ενημερωση 1983 )

... ( ενημερωση 1983

| ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ | | |
|---|---|---|
| ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1<br>φ:<br>λ: | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ<br>Δ/νση Γ<br>Δ/νση Σ.Μ.Δ.Υ.<br>Δ/νση Γ |
| ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ | | |
| ΧΑΡΤΗΣ Π-2 | ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ | |
| ΚΛΙΜΑΚΑ 1:10 000 | Δ. Αχαρνων Δ. Ν. Φιλαδελφειας Δ. Ν. Ιωνιας Δ. Ν. Λιοσιων Δ. Μεταμορφωσεως Δ. Καματερου Κ. Ζεφυριου Δ. Ηρακλειου Δ. Αμαρουσιου Κ. Λυκοβρυσης Δ. Κηφισιας Κ. Πευκης Δ. Ν. Ερυθραιας | |
| 1985 | ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | |

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ





Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
ΕΠΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Α. Λιοσίων
Ν. Λιοσίων
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
Δνση Γ.
Δνση ΣΜ·ΔΥ
Δνση Γ.
Π-1
ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ
1:10 000

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

**ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ**



ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ : 6445.0

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ε.Π.Α

Δ. Ν. Ερυθραίας

Δ. Κηφισιάς

Κ. Λυκόβρυσης

Γ 78141/86

Δ. Ν. Ερυθραίας

12 Νοεμβρίου 1986

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΛΛΟΥ ΧΑΡΤΟΥ 1:100.000

ΜΕ φ= 38°15', λ= 0° 15' απ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΑΖΙΜΟΥΘΙΑΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ "Hatt"

| | | |
|---|---|---|
| 6434.9 | 6435.9 | 6436 |
| 6444.0 | 6445.0 | |

# ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Δ/νση Γ
Δ/νση ΣΜ-ΔΥ
Δ/νση Γ

ΧΑΡΤΗΣ Π-1

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Γ.Π.Σ.)

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:10.000


1988

Δ. Αχαρνών, Δ. Ν. Φιλαδελφείας, Δ. Ν. Ιωνίας, Δ. Ν. Λιοσίων, Δ. Μεταμόρφωσης, Δ. Καματερού, Κ. Ζεφυρίου, Δ. Ηρακλείου, Κ. Ν. Ερυθραίας

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 6445.0

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ε.Π.Α

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Πρωτεύον ενεργειακό δίκτυο επί πυλώνων (150KV)

Δευτερεύον ενεργειακό δίκτυο

Υπόγειο δίκτυο 150 KV

Υπόγειο δίκτυο

Υπόγειες σωλήνες καυσίμων

Υποσταθμοί

Σταθμοί

Θερμοηλεκτρικός

Γενικές εγκαταστάσεις

Τηλεπικοινωνίες

Δ. Κηφισιάς

Κ. Ν. Ερυθραία

Κ. Λυκόβρυση

Κ. Πεύκη

Ηρακλείου

Δ. Αμαρουσίου

150 KV

Γ 78141/86

εγκρίσεως Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) κοινότητας Ζεφυρίου (ν. Αττικής)

12 Νοεμβρίου 1986

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ευ. Φύλλη

ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΛΛΟΥ ΧΑΡΤΟΥ: φ 38° 15', λ 0° 15' απ Αθηνών

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΑΖΙΜΟΥΘΙΑΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ (Hatt)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΦΥΛΛΩΝ

| | | |
|---|---|---|
| 6434.9 | 6435.9 | 6436.9 |
| 6444.0 | 6445.0 | 6446.0 |
| 6444.9 | 6445.9 | [illegible] |


## ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

| ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1<br>φ:<br>λ: | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ |
|---|---|---|
| ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ | | Δ/νση Γ2<br>Δ/νση Σ.Μ.Δ.Υ.<br>Δ/νση Γ7 |

| ΧΑΡΤΗΣ | |
|---|---|
| Π-3 | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ<br>ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ |
| ΚΛΙΜΑΚΑ | Δ. Αχαρνών, Δ. Ν. Φιλαδέλφειας, Δ. Ν. Ιωνίας, Δ. Ν. Λιοσίων, Δ. Μεταμορφώσεως, Δ. Καματερού, Κ. Ζεφυρίου, Δ. Ηρακλείου [illegible]<br>ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ<br>Κ. Ν. Ερυθραία |

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΕΠΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ : 6444.0




ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Γ 78141/86
έγκρισης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) κοινότητας Ζεφυρίου (ν. Αττικής)

12 Νοεμβρίου 1986

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

| ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ | | |
|---|---|---|
| ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΚ 1<br>Φ:<br>Λ: | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ<br>Δ/νση Γ<br>Δ/νση Σ.Μ.Δ.Υ.<br>Δ/νση Γ7 |
| ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ | | |
| ΧΑΡΤΗΣ Π-3 | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ<br>ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | |
| ΚΛΙΜΑΚΑ 1:10.000 | Δ. Ασπροπύργου Κ. Φυλής Δ. Α. Λιοσίων Δ. Πετρουπόλεως Δ. Ν. Λιοσίων Κ. Ζεφυρίου Δ. Καματερού Δ. Αχαρνών | |
| 1985 | ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | |

Αριθ. 78149/3325 (3)

Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός σχεδίου περιοχή Καρπενησίου (Ν. Ευρυτανίας) για τον καθορισμό χώρου ανέγερσης Εργατικών Κατοικιών και καθορισμός όρων και περιορισμός δόμησης αυτών.

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ**
**ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1337/83 (ΦΕΚ 33/Α) και ειδικότερα το άρθρο 26 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 8 του Ν. 1512/85 (ΦΕΚ 4/Α).

2. Τις διατάξεις του Ν. Δ/τος της 17.7.1923 όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα το άρθρο 3.

3. Τις διατάξεις του Ν. 1577/85 (ΦΕΚ 210/Α) και ειδικότερα τα άρθρα 7, 8 (παρ. 1) και 9.

4. Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137/Α) και ειδικότερα το άρθρο 23 παρ. 1.

5. Τις διατάξεις του Ν. 1647/86 (ΦΕΚ 141/Α) και ειδικότερα το άρθρο 12 παρ. 5.

6. Την αριθ. 223/86 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου.

7. Την αριθ. 188/86 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίζουμε:

1.– Εγκρίνεται τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο στην εκτός σχεδίου περιοχή Καρπενησίου (Ν. Ευρυτανίας) για την εκτέλεση επείγοντος στεγαστικού προγράμματος του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας με τη δημιουργία α) των αρ. 1, 2 και 3 οικοδομικών τετραγώνων, β) κοινοχρήστων χώρων, χώρου πλατείας, κοινοχρήστων πρασίνων, γηπέδου πετόσφαιρας (VOLLEY), χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων (Ρ) και με τον καθορισμό της θέσης της αίθουσας συγκεντρώσεως όπως φαίνεται στο χρωματισμένο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:500 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Πολεοδομικών Εφαρμογών με την αριθ. 78149/3325/1986 πράξη του και που συνοπτικό του αντίτυπο δημοσιεύεται με την παρούσα απόφαση.

2. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοδομησίμων χώρων που καθορίζονται με την παρ. 1 της παρούσας, ορίζονται ως εξής:

α. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των αρ. 1, 2 και 3 οικοδομικών τετραγώνων: πενήντα τοις εκατό (50%) της επιφανείας τους.

β) Συντελεστής δόμησης: ογδόντα εκατοστά (0,80).

γ) Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κατοικιών οκτώ και μισό (8,50) μέτρα και της αίθουσας συγκεντρώσεως πέντε και μισό (5,50) μ.

δ) Απόσταση των κτιρίων από τις ρυμοτομικές γραμμές τρία (3) μ.


3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 1986

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

**ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ**




| ΥΠΟΜΝΗΜΑ | |
|---|---|
| — · — | Όρια οικοπέδου |
| Κ.Π. | Κοινόχρηστο πράσινο |
| Ο.Τ.1 | Οικοδομικό τετράγωνο |
| Ρ | Χώρος Στάθμευσης |
| Α | Αίθουσα συγκεντρώσεων |
| Π.Χ. | Παιδική χαρά |
| S | Πλατεία στροφής |

| ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ | |
|---|---|
| Εμβαδόν οικοπέδου | 11331 μ² |
| Ποσοστό κάλυψης σε κάθε ΟΤ | 0.50 |
| Συντελεστής δόμησης σε κάθε ΟΤ | 0.80 |
| Πρασιά | 3μ |
| Ποσοστό κοινοχρήστων χώρων | 60% |

**ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ**

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ

| Μελέτη | ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ |
|---|---|
| ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΙΙ | 11415 |
| **Θέμα σχεδίου** | **ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ** |
| Ρυμοτομικό | Α/1α |

| Ο ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΚΛΙΜΑΚΑ |
|---|---|---|
| Μ. Μ. | 10-5-1986 | 1:500 |
| **Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ** | **Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ** | **Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ** |

Αριθ. 83815/3520 (4)

Τροποποίηση του συντελεστή δόμησης του χώρου για ανέγερση κτιρίων Πρεσβείας του Κουβέιτ εντός του ρυμοτομικού σχεδίου Φιλοθέης (Ν. Αττικής).

## Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. Δ/τος της 17.7.1923 όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 9 και 11.

2. Τις διατάξεις του Ν. 1647/86 (ΦΕΚ 141/Α) και ειδικότερα το άρθρο 12 παράγρ. 5.

3. Τις διατάξεις του Ν. 1577/85 (ΦΕΚ 210/Α) και ειδικότερα το άρθρο 7.

4. Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137/Α) και ειδικότερα το άρθρο 23 παράγρ. 1.

5. Την υπ' αριθ. 292/86 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίζουμε:

1) Στο χώρο με στοιχεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Α ιδιοκτησίας της Πρεσβείας του Κουβέιτ, που βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Φιλοθέης (Αττικής) σε τμήμα του υπ' αριθ. 53 οικοδομικού τετραγώνου και ειδικότερα επί των οδών Ρίμινι, Πελοποννήσου και Πίνδου, όπως φαίνεται στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίματα 1:500, που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Πολεοδομικών Εφαρμογών με την υπ' αριθ. 83815/1986 πράξη του και που συνοπτικό του αντίτυπο δημοσιεύεται με την παρούσα απόφαση επιτρέπεται η ανέγερση κτιρίων Πρεσβείας του Κουβέιτ.

2. Τροποποιείται ο συντελεστής δόμησης του ως άνω χώρου, που καθορίσθηκε με το από 24.7.78 (ΦΕΚ 376/Δ) όπως τροποποιήθηκε με το από 10.10.79 Π.Δ/γμα (ΦΕΚ 618Δ), και ορίζεται σε εβδομήντα δύο εκατοστά (0,72).


3) Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσιευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 1986

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

**ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ**



Αριθ. Οικ. 80832/5078 (5)

Παράταση αναστολής οικοδομικών εργασιών γενικής ή μερικής κατεδάφισης και προσθήκης ως και η χορήγηση οικοδομικών αδειών στα ακίνητα περιοχής Νεοχωρίου Ρόδου (Ν. Δωδεκανήσου).

## Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του Ν. 1577/85 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού και ειδικότερα της παραγράφου 3 του άρθρου 4 αυτού.

2) Την από 15.1.1986 αιτιολογική έκθεση της Δ/νσης Γ7.

3) Την αριθ. 56253/865/1986 απόφαση «Συμπλήρωση της με αριθ. 534 99/650/13.8.85 απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ» μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στο Γενικό Γραμματέα, αποφασίζουμε:

1) Παρατείνεται για τρεις (3) μήνες η αναστολή οικοδομικών εργασιών γενικής ή μερικής κατεδάφισης και προσθήκης ως και η χορήγηση οικοδομικών αδειών στα ακίνητα της περιοχής Νεοχωρίου Ρόδου (Ν. Δωδεκανήσου) που επεβλήθηκε με την αριθ. 37337/1520/21.5.86 ΦΕΚ 460Δ/23.5.86.

2) Η ισχύς της ανωτέρω αρχίζει με τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 1986

Ο Γενικός Γραμματέας

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ